



Fiche technique chapiteau

Chapiteau

CAPACITÉ: 600 (configuration spectacle) 800 max (config location avec gradins)

Tour de pinces et haubanage : 35m

1/2 périmètre de sécurité : prévoir 39m

Hauteur 16.80m.

Accès pour les handicapés : il est possible d'accueillir quatre fauteuils handicapés au maximum

Terrain

L'organisateur doit fournir un plan de masse et d'implantation

Du sous-sol (EDF, GDF, éclairage public, téléphone, divers réseaux d'eau et autres...)

Au moins deux mois avant notre venue.

L'organisateur doit signaler et tracer au sol toutes les conduites souterraines (EDF, GDF, éclairage public, téléphone, divers réseaux d'eau et autres...) avant l'implantation du chapiteau

. Surface 3600m² au minimum (chapiteau + convoi.) En cas de pelouse, il est indispensable que l'herbe soit coupée au plus ras (traçage, calage et circulations...)

Prévoir des calles (30x30x22) si terrain mou.

Accessible aux poids lourds (38t, 2.5m de large par 4m de haut,) ainsi qu'aux différentes manoeuvres des camions et du chariot élévateur. Fournir ^ la compagnie un plan d'accès poids lourds.

Un dégagement de 18 m de haut sur toute la surface d'implantation devra être respecté. propre, sans obstacles,

Besoins techniques pour l'implantation du chapiteau :

Fournir le 1^{er} jour de montage, 1 compresseur pneumatique de chantier (débit 2000 litres/minute minimum) avec 2 marteaux et deux fois 30 m de tuyaux. Si le sol est très dur prévoir une foreuse avec une mèche de 40mm de diam et longue de 60 ou 80cm. (pas de marteau électrique.)

Pour les deux premiers jours de montage et celui de démontage fournir un chariot élévateur frontal et un cariste, d'une capacité de chargement de 2t minimum et flèche de 4m, avec translateur et palles longues et pneus adaptés au terrain (4x4 si terrain gras).

Planning de montage

Premier jour :

°Arrivée du convoi et traçage du chapiteau en soirée.

Deuxième jour :

PLATEAU 2 services dix personnes dont un cariste.

- ° Plantage des pincés
- ° Montage des mats
- ° Montage de la toile
- ° Déchargement gradins

Troisième jour (si option gradins) :

PLATEAU 2 services dix personnes dont un cariste.

°Montage gradins et finitions chapiteau.

Planning de démontage :

Premier jour :

PLATEAU 2 services dix personnes dont un cariste.

Contacts techniques :

Directeur technique :

Olivier Celier 00.33.6.98.98.76.26

oli8burton@gmail.com

Administration

Stéphanie Buirette + 33 3 26 05 26 42

collectif.aoc@orange.fr